

realizacja

Inwestycje w Gminie Lubochnia na przestrzeni lat

2019, 2020, 2021, 2022, 2023

oraz projekty drogowe do realizacji i w trakcie realizacji.

ROK 2019

**Wartość inwestycji w roku - 16 481 701,75 zł,
w tym:**

**Budowa przyłącza wodociągowego i
kanalizacji sanitarnej do działki nr 487
i 488/1 obręb Lubochnia**

Wartość w roku: 9 527,53 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: 1
przyłącze wody o dł. 9,8 m wraz ze
studzienką wodomierzową i jej
uzbrojeniem; 1 przyłącze kanalizacji
sanitarnej o dł. 10,0 m wraz ze studzienką
kanalizacyjną.

**Budowa przyłącza wodociągowego do
działki nr 447 i 448 obręb Lubochnia**

Wartość w roku: 3 510,86 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: 1
przyłącze wody o dł. 8,0 m.

**Rozbudowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lubochnia (projekt)**

Wartość w roku: 12 300,00 zł
Wykonano dokumentację projektowo-
kosztorysową rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej o dł. 370,9 m oraz rozbudowę
sieci wodociągowej o dł. 407,7 m.
Dokonano skutecznego zgłoszenia zamiaru
budowy.

**Budowa przyłącza wodociągowego i
kanalizacji sanitarnej do działki nr
546/13 obręb Glinnik Nowy**

Wartość w roku: 9 545,06 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: 1
przyłącze wody o dł. 9,0 m wraz ze
studzienką wodomierzową i jej
uzbrojeniem; 1 przyłącze kanalizacji
sanitarnej o dł. 5,9 m wraz ze studzienką
kanalizacyjną.

**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Dąbrowa (projekt)**

Wartość w roku: 12 300,00 zł
Wykonano dokumentację projektowo-
kosztorysową rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej o dł. 733,5 m wraz z 3
przyłączami. Dokonano skutecznego
zgłoszenia zamiaru budowy.

**Budowa przyłącza wodociągowego i
kanalizacji sanitarnej do działki nr
152/4 i 153/4 obręb Dąbrowa**

Wartość w roku: 5 206,06 zł
Wybudowano: 1 przyłącze kanalizacji
sanitarnej o dł. 10,3 m wraz ze studzienką
kanalizacyjną. Zrezygnowano z budowy
przyłącza wodociągowego ze względu na
możliwość wykorzystania istniejącego już
przyłącza wody.

**Budowa przyłącza wodociągowego do
działki nr 146 obręb Tarnowska Wola**

Wartość w roku: 7 354,66 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: 1
przyłącze wody o dł. 21,1 m wraz ze
studzienką wodomierzową i jej
uzbrojeniem.

**Rozbudowa sieci wodociągowej w
miejscowości Brenica (Eleonorów)**

Wartość w roku: 47 892,60 zł
Wybudowano: wodociąg o dł. 128,38 m
wraz z 1 hydrantem; 5 przyłączy wody o
łącznej dł. 34,5 m wraz ze studzienkami
wodomierzowymi i ich uzbrojeniem.

**Budowa przyłącza wodociągowego i
kanalizacji sanitarnej do działki nr
499/9 obręb Lubochnia Dworska**

Wartość w roku: 43 349,88 zł
Wybudowano: 1 przyłącze wody o dł. 126,0
m wraz ze studzienką wodomierzową i jej
uzbrojeniem; 1 przyłącze kanalizacji
sanitarnej tłocznej o dł. 87,1 m wraz z
przydomową przepompownią ścieków.

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Olszowiec

Wartość w roku: 20 100,00 zł

Wybudowano: 2 przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 69 m wraz z 3 studzienkami kanalizacyjnymi.

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Emilianów

Wartość w roku: 46 528,83 zł

Zadanie zrealizowane. Wybudowano: 7 przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 165 m wraz z 8 studzienkami kanalizacyjnymi.

Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E

Wartość w roku: 452 968,00 zł

Udział gminy 49,99%

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Maz. zadanie obejmowało:

- Rozbiórka krawężników, obrzeży i kostki betonowej
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej na dł. 860 mb
- Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- Ustawienie krawężnika i obrzeża w ilości 800 mb
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- Wykonanie warstwy wiążącej
- Wykonanie warstwy ścieralnej
- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0,75 m

Budowa zbiornika odwadniającego w m. Glinnik (projekt)

Wartość w roku: 18 081,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy zbiornika odwadniającego o wym. 11 m x 3 m i głębokości 2,1 m oraz sieci kanalizacji deszczowej o dł. 64,13 m. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Modernizacja drogi w m. Lubochenek-Malecz poprzez remont

Wartość w roku: 412 438,30 zł z czego w ramach dofinansowania z Samorządu Województwa Łódzkiego z programu „Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” gmina otrzymała kwotę 150 643,00 zł, co stanowi około 39 % kosztów kwalifikowanych modernizacji drogi.

Wykonano remont drogi o długości 740 m obejmujący: konstrukcję nawierzchni jezdni (podbudowa, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna) o powierzchni 3121 m²; konstrukcję nawierzchni poboczy o powierzchni 1500 m²; oznakowanie pionowe.

Odtworzenie i utwardzenie rowów przy drodze gminnej w m. Dąbrowa

Wartość w roku: 19 300,00 zł

Odtworzono i utwardzono rów przydrożny płytami ażurowymi na podbudowie piaskowej na odcinku o długości ok. 215mb.

Modernizacja rowu przydrożnego drogi Lubochenek - Malecz na działce 573 w miejscowości Malecz

Wartość w roku: 14 113,55 zł

Modernizacja rowu polegała na wykonaniu czyszczenia dna rowu na dł. ok. 100mb, ułożeniu przepustu rurowego o średnicy DN400 na odcinku ok. 66mb i następnie jego zapytanie piaskiem, zagęszczenie i przykrycie kartą Weba oraz warstwą chłonną otoczeków oraz zabezpieczenie końca przepustu ażurowymi płytami betonowymi oraz korytkami betonowymi.

Budowa zjazdu wraz z niezbędną infrastrukturą z ul. Tomaszowskiej do drogi wewnętrznej obręb Lubochnia Dworska (projekt)

Wartość w roku: 17 220,00 zł

Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy zjazdu o powierzchni 90 m² wraz z odtworzeniem chodnika dla pieszych oraz rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 68,3 m i sieci wodociągowej o dł. 70,5 m. Dokonano skutecznego zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Modernizacja rowu przydrożnego drogi wewnętrznej o numerze ewidencyjnym działka 572 w miejscowości Malecz

Wartość w roku: 28 961,58 zł

modernizacja rowu polegała na jego wyprofilowaniu i utwardzeniu płytami ażurowymi na podbudowie piaskowej o długości ok. 142 mb oraz wyprofilowanie i ułożenie przepustu wraz z niwelacją terenu humusem na odcinku ok. 24mb

Budowa budynku magazynowego na działce gminnej nr 182/1,183/1 w m. Henryków

Wartość w roku: 14 760,00 zł

Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budynku magazynowego o powierzchni zabudowy 35 m², powierzchni użytkowej 30,68 m² i kubaturze 112,7 m³. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Modernizacja altany przy świetlicy wiejskiej w Brenicy

Wartość w roku: 30 197,73 zł

Modernizacja obejmowała wykonanie utwardzenie terenu pod altaną z kostki betonowej o grubości 6 cm o powierzchni ok. 130 m² oraz zakup 8 plandek z naświetleniami o wymiarach 2x9,84m, 4x4,10m i 2x2,3 m każda o wysokości 2,2 m, zawijanych od ziemi do okapu.

Wykonanie systemu monitoringu miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik - Osiedle

Wartość w roku: 14 761,25 zł

Zadanie zrealizowane. Wykonano system monitoringu w tym: 3 kamery, 1 rejestrator z dyskiem, 1 switch, 1 router, 1 szafa zewnętrzna.

Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i placu zabaw w miejscowości Kochanów w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności Wartość w roku:138 455,13 zł Zadanie zrealizowane. Zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 4 urządzenia placu zabaw. Wybudowano ogrodzenie placu zabaw. Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 50 000,00 zł.	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i placu zabaw w miejscowości Nowy Olszowiec w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności Wartość w roku:136 945,08 zł Zadanie zrealizowane. Zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 4 urządzenia placu zabaw. Wybudowano ogrodzenie placu zabaw.Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 50 000,00 zł.	Budowa ogrodzenia siłowni plenerowej w miejscowości Kochanów Wartość w roku:3 916,73 zł Zadanie zrealizowane. Wybudowano ogrodzenie o dł. 54 m i wysokości 1,7 m. Kwota przyznanej dotacji wynosi 2.883,89 zł.
Budowa ogrodzenia siłowni plenerowej w miejscowości Nowy Olszowiec Wartość w roku:4 073,70 zł Zadanie zrealizowane. Wybudowano ogrodzenie o dł. 54 m i wysokości 1,7 m. Kwota przyznanej dotacji wynosi 2.953,26 zł.	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Tarnowska Wola Wartość w roku:15 647,31 zł Zamontowano 4 urządzenia siłowni wewnętrznej. Kwota przyznanej dotacji wynosi 5.962,46 zł.	Nabycie działek w obrębie geodezyjnym nr 0016 Lubochnia Dworska nr ewidencyjny 556/11, 556/14, 555/4, 555/7, 554/2, 553/2, 551/2, 550/2, 549/2, 548/2 Wartość w roku:5 305,80 zł Zadanie - nabycie działek w drodze darowizny od osób fizycznych pod drogę zgodnie z miejscowym planem zrealizowane w 100%
Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem Wartość w roku:100 842,78 zł zakup kosiarki samojezdnej marki KUBOTA model GR2120 wraz z osprzętem tj.: z koszem na trawę, zamiatarką, pługiem śnieżnym oraz posypywarką do soli i piasku. Kwota dofinansowania ze środków PFRON 45.000,00 zł	Dotacja dla OSP w Lubochni na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego Wartość w roku:2 455,00 zł Zadanie zrealizowane. Wykonano montaż oświetlenia awaryjnego w garażach i pomieszczeniach socjalnych OSP Lubochnia.	Program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020; Budowa instalacji zbiornika gazu płynnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu i instalacją centralnego ogrzewania Wartość w roku:90 834,27 zł Zadanie obejmowało wykonanie budowę podziemnego zbiornika gazu o pojemności 2700 litrów wraz z instalacją zewnętrzną gazu do budynku oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej.
Program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020; Zakup i montaż klimatyzatorów Wartość w roku: 30 000,00 zł Zakupiono 4 klimatyzatory wewnętrzne o mocy 3,5 kW oraz jeden wewnętrzny o mocy 5,3 kW typu UKURA firmy Rosento w systemie split wraz z jednostkami zewnętrznymi. Klimatyzatory sterowane pilotem na podczerwień. Montaż obejmował wykonanie instalacji freonowej, zasilania elektrycznego oraz grawitacyjnej instalacji odprowadzania skroplin.	85295- Program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020; Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem Wartość w roku: 13 677,20 zł Zakupiono kuchnię gazową 6 palnikową z piekarnikiem elektrycznym marki LOZAMET, model KG6PEMAX	Zakup centrali telefonicznej Wartość w roku: 10 270,50 zł Zadanie zrealizowane. Zamontowano centralkę telefoniczną, 8 linii miejskich analogowych, 48 linii wewnętrznych analogowych, 8 linii wewnętrznych systemowych
Modernizacja serwerowni Urzędu Gminy Lubochnia Wartość w roku:89 088,13 zł Zadanie zrealizowane. Zainstalowano 3 switchy, 3 zasilacze UPS, serwer Windows, serwer NAS, zapórę sieci UTM, konsolę KVM.	Budowa garażu OSP w miejscowości Małecz Wartość w roku:9 840,00 zł Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budynku garażu o powierzchni zabudowy 62,59 m2, powierzchni użytkowej 52,25 m2 i kubaturze 223,35 m3. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień (projekt) Wartość w roku:14 883,00 zł Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla nadbudowy i rozbudowy budynku OSP. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku Wartość w roku:14 938,35 zł Wentylacja została wykonana z rur ocynkowanych fi180/125 izolowanych, wykonanie jej obejmowało przejście przez strop i dach z uszczelnieniem, przewody zostały zakończone nasadą typu TURBOWENT	Budowa systemu domofonów wizyjnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni Wartość w roku:15 818,53 zł Budowa systemu domofonów wizyjnych w ZSP w Lubochni obejmowała: instalacje: na drzwiach wejściowych wewnętrznych elektrozaworów trzymających z przyciskiem wejścia, paneli domofonowych podtynkowych z kamerą kolorową, centrali domofonowej, dwóch monitorów kolorowych do podglądu dzwoniących oraz słuchawki domofonowej oraz uruchomienie i konfigurację systemu.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lubochnia Górki Wartość w roku:142 273,47 Zadanie zrealizowane. Wybudowano: wodociąg o dł. 644,37 m wraz z 3 hydrantami; 1 przyłączy wody o dł. 30,02 m wraz ze studzienką wodomierzową i jej uzbrojeniem.

Budowa przyłącza wodociągowego w m. Dąbrowa (do działki nr 214/3)
Wartość w roku:Wartość w roku:6 089,00
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: 1 przyłącze wody o dł. 39,6 m wraz z zestawem opomiarowania.

Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa , przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa
Wartość w roku:6 686 402,70 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dąbrowie. Nadbudowano i przebudowano stację uzdatniania wody w Dąbrowie. Trwają roboty budowlane związane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Emilianowie, Olszowcu, Nowym Olszowcu, Jasieniu. Trwa realizacja w formule "projektuj i buduj" suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków.

Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia
Wartość w roku:7 343,10 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano działania promocyjne.

Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Nowy Jasień (projekt)
Wartość w roku:115 257,26 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano 2 studnie chłonne, 4 wpusty deszczowe, 2 studnie kanalizacyjne, 30 m drenażu rozsączającego oraz 60 m2 utwardzenia terenu z kostki.

Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki (projekt)
Wartość w roku:9 918,70 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji ZRiD.

Budowa drogi w m. Luboszewy (projekt)
Wartość w roku:14 500,00 zł
Zadanie zrealizowane. Uzyskano decyzję ZRiD na budowę drogi o dł. 893,36 m.

Budowa świetlicy wiejskiej w Luboszewach
Wartość w roku:102 906,66 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w m. Olszowiec (do działki nr 29/1)
Wartość w roku:8 000,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: 1 przyłącze wody o dł. 12,65 m wraz ze studzienką wodomierzową i jej uzbrojeniem; 1 przyłącze kanalizacji sanitarnej o dł. 10,0 m wraz z 2 studzienkami kanalizacyjnymi.

Budowa wodociągu w m. Luboszewy
Wartość w roku:37 331,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Maz.
Wartość w roku:34 747,00 zł
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Maz.
Termin zakończenia 2020 rok, przygotowywany jest projekt.

Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów-II etap
Wartość w roku:36 211,00 zł
Przygotowana została dokumentacja , oraz wydane zostało pozwolenie na budowę.
Trwa wypłata odszkodowań za wywłaszczenie.

Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)
Wartość w roku:20 160,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji ZRiD.

Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień
Wartość 1 112 757,43 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowy Glinnik (osiedle)
Wartość w roku:481 429,81 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: boisko wielofunkcyjne, dojścia i utwardzenia terenu, obiekty małej architektury, oświetlenie boiska

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Małecz (do działki nr 269,270)
Wartość w roku:32 154,32
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: wodociąg o dł. 95 m wraz z 1 hydrantem; 2 przyłącza wody o łącznej dł. 9 m, 1 studzienkę wodomierzową wraz z jej uzbrojeniem.

Budowa wodociągu w miejscowości Luboszewy (etap III)
Wartość w roku:27 057,88 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: wodociąg o dł. 203 m wraz z 1 hydrantem.

Rozbudowa drogi w m. Brenica (Eleonorów) projekt
Wartość w roku:56 765,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy drogi o dł. 214,64 m wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej. Uzyskano decyzję ZRiD.

Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w m. Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą
Wartość w roku:127 256,28 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

Rozbudowa skrzyżowania w miejscowości Kierz
Wartość w roku:88 042,28 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano wlot/wylot skrzyżowania o dł. 39,28 m.

Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni -kolejny etap
Wartość w roku: 3 579 706,53 zł
Wybudowano budynek o powierzchni zabudowy 766 m2, powierzchni użytkowej 1470,14 m2 i kubaturze 7180 m3.

Zakup i montaż klimatyzatorów ściennych do świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu
Wartość w roku:12 742,80 zł
Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów ściennych o mocy 7 kW typu UKURA w systemie split, sterowanie pilotem na podczerwień

Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w gminie Lubochnia

Wartość w roku: 26 266,80 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano program Funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację aplikacyjną.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Małecz gmina Lubochnia

Wartość w roku: 23 763,60 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano 6 słupów i 3 oprawy oświetleniowe na wysięgnikach.

Budowa przedszkola w Lubochni

Wartość w roku: 1 668 504,30 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Luboszewy-Nowy Glinnik-Osiedle

Wartość w roku: 11 685,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia (11 słupów z wysięgnikami i oprawami LED). Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Glinnik

Wartość w roku: 26 151,65 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.

[Powrót do góry strony](#)

ROK 2020

**Wartość inwestycji w roku - 26 432 611,43 zł,
w tym:**

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w m. Albertów i Nowy Jasień

Wartość w roku: 250 852,48 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 215,6 m, przyłącza kanalizacji sanitarnej o dł. 181 m, przyłącza wodociągowe o dł. 53,5 m oraz studnię wodomierzową w ilości 1 szt

Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola

Wartość w roku: 14 500,00 zł
zakupiono i zamontowano: 2 szt. klimatyzatorów KAISAI FLY 5,3kW KWX-18HRDI oraz 1 szt. klimatyzatora KAISAI FLY 3,5kW KWX-12HRDI

Nabycie działki nr ewid.547/2 i 546/2 o pow. 0,0415 ha obręb geodezyjny nr 0016 Lubochnia Dworska

Wartość w roku: 2 539,63 zł
Nabycie nieruchomości w drodze darowizny w miejscowości Lubochnia Dworska, nr ewid.547/2 o pow. 0,0208 i 546/2 o pow. 0,0207 ha z przeznaczeniem pod drogę gminną

Nabycie sieci wodnokanalizacyjnej w drodze powiatowej 4315E w m. Olszowiec działka nr 625

Wartość w roku: 3 619,32 zł
Nabycie przyłącza kanalizacyjnego w40 o długości 12 mb oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej ks160 o długości 7mb w pasie drogi powiatowej nr 4315E

Zakup działki w m. Luboszewy

Wartość w roku: 47 282,40 zł
zakup nieruchomości w miejscowości Luboszewy, dz. nr ew. 42 o pow. 0,68 ha z przeznaczeniem na realizację zadań Gminy Lubochnia.

Zakup działki nr ewid.545/2 i 544/2 o pow.0,1301 obręb geodezyjny nr 0016 Lubochnia Dworska

Wartość w roku: 58 382,45 zł.
Odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Lubochni Dworskiej oznaczonej nr dz. 545/2 o pow. 0,0658 ha oraz 544/2 o pow. 0,0643 ha z przeznaczeniem na drogę gminną

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim

Wartość w roku: 34 747,00 zł
Podpisana została umowa z Powiatem Tomaszowskim na pomoc finansową. Zakres projektu obejmuje:
- przebudowę nawierzchni jezdni drogi na odcinku 3+781,00 km,
- budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników,
- budowę kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych, przepustów,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,
- wycinkę kolidujących drzew

Budowa skateparku w m. Nowy Glinnik Osiedle (projekt)

Wartość w roku: 11 070,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową i dokonano skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wartość kosztorysowa robót - 148 472,61 zł brutto.

Doposażenie placu zabaw w m. Lubochnia Górki

Wartość w roku: 19 680,00 zł
Plac zabaw doposażono o: zestaw sprawnościowy obejmujący: kratownice linową drabinę poziomą, przejście liniowe, belkę balansującą wraz z podestami; stolik do gry w szachy wraz z siedziskami; ławostół oraz wykonano bezpieczne nawierzchnie pod istniejącymi huśtawkami oraz zjeżdżalniami.

Utworzenie biura obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Lubochnia

Wartość w roku: 44 256,53 zł
Zakup laptopa Lenovo Ideapad V15, procesor Intel I3, Pamięć Ram 8 GB, Dysk 256 GB SSD, matryca 15,6", Windows 10 PRO, Komputer AiO HP procesor Intel I3, Pamięć Ram 8 GB, Dysk 512 GB SSD, matryca 23", Windows 10 PRO, Drukarki Kyocera ECOSYS P3145, Kserokopiarki Kyocera TASKalfa 4053ci, Telefonu systemowego Panasonic KX-DT546 wraz z konsolą DSS Panasonic KX-DT590 oraz zestawem Handsfree do telefonu. Ponadto zakupiony został stół, zestaw mebli, krzesła

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec (projekt)

Wartość w roku: 11 562,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość kosztorysowa robót - 58 858,64 zł brutto.

Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa

Wartość w roku: 4 438 730,30 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano: budowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa oraz nadbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa. W trakcie realizacji jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków. Umowny termin zakończenia robót budowlanych - 31.03.2021 r. Termin umowny uzyskania pozwolenia na użytkowanie - 30.04.2021 r.

Budowa wodociągu w m. Jakubów

Wartość w roku: 2 460,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Wartość kosztorysowa robót - 52 424,74 zł brutto. Postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz wykonanie robót budowlanych planowane są do realizacji na 2021 r.

Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Glinniku

Wartość w roku: 162 975,00 zł
W ramach zadania wykonano modernizację podłóg w 6 salach dydaktycznych + pokój nauczycielski o pow. 190,364 m² i w sali gimnastycznej o pow. 107,100 m² oraz wykonano malowanie w 6 salach + pokój nauczycielski o pow. 652,973 m² i w sali gimnastycznej o pow. 198,64 m²

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tarnowska Wola (projekt)

Wartość w roku: 10 086,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość kosztorysowa robót - 100 134,69 zł brutto.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubocheń, Luboszewy (projekt)

Wartość w roku: 78 720,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową i uzyskano pozwolenia na budowę czterech odcinków kanalizacji sanitarnej. Wartość kosztorysowa robót - 9 999 327,72 zł brutto.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do działki 154/17, obręb 0006-Glinnik I

Wartość w roku: 2 460,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Wartość kosztorysowa robót - 85 971,38 zł brutto. Postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz wykonanie robót budowlanych planowane są do realizacji na 2021 r.

Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Lubochnia

Wartość w roku: 20 951,51 zł
Zakup serwera ma potrzeby programu 500+ o parametrach:
Procesor - liczba rdzeni 10, liczba wątków 20, punkty PassMark co najmniej 15098, Pamięć RAM - 64 GB (2x32 GB), Porty LAN - 2 szt (10/100/1000Base-T(X)), Kontroler RAID - sprzętowy 1 szt, Dysk - 600GB (SAS) 6 szt, Obudowa - Rack 2U. System operacyjny: Windows Server Standard 2019 16 Core."

Nowe oblicze kultury - zakup wyposażenia sali koncertowej i studia nagrań Gminnego Centrum Kultury w Lubochni- dotacja celowa

Wartość w roku: 189 190,41 zł
W ramach zadania do nowo powstałej sali widowiskowej zakupione zostały: system nagłaśniający, system oświetlenia scenicznego, mechanika sceniczna i okotowanie, podesty sceniczne, rolety zaciemniające do okien, zestaw do projekcji multimedialnych (projektor + ekran) oraz wyposażenie studia nagrań.

Budowa wodociągu w m. Luboszewy

Wartość w roku: 69 119,91 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót budowlanych - 30.06.2021 r.

Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia

Wartość w roku: 635 565,43 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano dostawę i montaż wraz z projektami 37 szt. instalacji kotłów na biomase (pellet) o mocach od 13 kW do 28 kW. Pozostało do zrealizowania w ramach podpisanych umów: 1) Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji 20 szt. kotłów na ekogroszek o mocach od 17 kW do 36 kW. Termin realizacji do 31.10.2021 r.; 2) Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji 18 szt. kotłów na gaz płynny o mocach od 18 kW do 30 kW. Termin realizacji do 31.10.2021 r.; 3) Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji 10 szt. kotłów na gaz ziemny o mocach od 18 kW do 30 kW. Pozostało do ogłoszenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem 4 szt. powietrznych pomp ciepła o mocach od 7 kW do 12 kW. Wartość szacunkowa 134.680,00 zł netto.

Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II

Wartość w roku: 59 737,20 zł
Pozyskano dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 o łącznej kwocie 3.914.610,40 zł. Przesłano dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. W ramach projektu planowana jest wymiana starych źródeł ciepła na nowe, w tym: 1) w budynkach jednorodzinnych: 18 szt. kotłów na pellet; 11 szt. kotłów na gaz ziemny; 50 szt. kotłów na gaz płynny; 8 szt. powietrznych pomp ciepła. 2) w budynku użyteczności publicznej ZSP w Lubochni - 1 szt. gruntowej pompy ciepła. Szacunkowa wartość ogółem robót budowlanych wynosi 5.424.900,90 zł brutto.

Rozbudowa drogi w m. Brenica (Eleonorów)

Wartość w roku: 582 412,14 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek drogi o dł. 214,64 m i szer. jezdni od 5,50 m do 3,50 m wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej, przyłączami kanalizacji sanitarnej i przyłączami wody oraz budową oświetlenia. Całkowita wartość zadania 589.118,14 zł DOFINANSOWANIE - 528 768,14 zł

Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki - Jakubów

Wartość w roku: 10 045,20 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wartość umowna robót budowlanych - 885 240,70 zł brutto. Termin umowny wykonania robót budowlanych - 24.09.2021 r.

Budowa drogi w m. Tarnowska Wola-Bielawy

Wartość w roku: 3 528,00 zł
Wypłata odszkodowań za wywłaszczenia.

Przebudowa drogi gminnej nr 116257Ew m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień

Wartość w roku: 2 181 356,35 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano odcinek drogi o dł. 2,995 km i szerokości jezdni 5,50 m. Całkowita wartość zadania 3 314 113,78 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków FDS w kwocie 1.991.272,00 zł.

Budowa zjazdu wraz z niezbędną infrastrukturą z ul. Tomaszowskiej do drogi wewnętrznej obręb Lubochnia Dworska

Wartość w roku: 222 081,64 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano zjazd o powierzchni 100 m2 oraz chodniki i dojścia o powierzchni 200 m2. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 68,3 m oraz sieć wodociągowa o dł. 70,5 m. Całkowita wartość zadania 240 220,00

Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap II)

Wartość w roku: 1 055 868,50 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano 37 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,15 kW do 10,395 kW działających w systemie on-grid, w tym: na budynkach mieszkalnych - 10 szt., na budynkach gospodarczych - 20 szt., na gruncie - 7 szt. oraz 3 szt. zestawów instalacji gruntowych pomp ciepła, w tym 1 zestaw o mocy 11,2 kW, 2 zestawy o mocy 14,5 kW. Całkowita wartość zadania 1.078.358,60 zł w tym kwota dofinansowania UE ze środków EFRR na lata 2014-2020 wyniosła 717 621 21 zł.

Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów-II etap

Wartość w roku: 930 644,96 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek drogi o dł. 797,85 m i szer. jezdni 4,50 m wraz z kanalizacją deszczową. Całkowita wartość zadania: 1 076 666,00

Rozbudowa ulicy Zapłotniej w gm. Lubochnia

Wartość w roku: 20 588,00 zł
Wypłata odszkodowań za wywłaszczenia.

Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)

Wartość w roku: 9 825,40 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRiD. Wartość kosztorysowa robót - 1 436 301,79 zł brutto.

Budowa drogi w m. Luboszewy

Wartość w roku: 8 400,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRiD. Wartość kosztorysowa robót - 1 722 447,19 zł brutto

Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni

Wartość w roku: 1 574 924,62 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano budynek o powierzchni użytkowej 1 470,14 m2, powierzchni całkowitej 1 889,32 m2, powierzchni zabudowy 765,00 m2 i kubaturze 7 180,00 m3 Całkowita wartość zadania 5 762 139,00

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w m. Henryków - pomoc finansowa dla powiatu tomaszowskiego

Wartość w roku: 245 588,00 zł
Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego. Całkowita wartość zadania 491.176,16 zł - odcinek drogi objęty robotami wynosił 1 362,72 mb i obejmował budowę zjazdów w ciągu chodnika wraz z elementami odwodnienia.

Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w m. Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą

Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek drogi o dł. 900,92 m i szer. jezdni 5,50 m wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, przebudową sieci wodociągowej oraz budową oświetlenia. Łączna wartość zadania 4 719.771,72 zł w tym dofinansowanie ze środków FDS w kwocie 2.814.825,00 zł

Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki

Wartość w roku: 26 076,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRiD. Wartość kosztorysowa robót - 4 573 851,38 zł brutto. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS. Postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane planowane jest po przyznaniu dofinansowania w 2021 r.

Rozbudowa skrzyżowania w miejscowości Kierz

Wartość w roku: 10 739,00 zł
Zadanie zrealizowane w 2019 r. - Odszkodowania Całkowita wartość zadania 122 782,00 zł

Rozbudowa i przebudowa dr.gm.nr116258EN.Glinnik-Dąbrowa-Dąbrowa Osiedle-Podlas-Glinnik

Wartość w roku: 18 876,00 zł
Wypłata odszkodowań za wywłaszczenia.

Budowa świetlicy wiejskiej w Luboszewach

Wartość w roku: 1 395 850,29 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano budynek o powierzchni użytkowej 223,99 m2, powierzchni zabudowy 261,50 m2 kubaturze 1311,16 m3. Wykonano parking na 14 miejsc postojowych oraz instalację fotowoltaiczną. Wyposażono obiekt w sprzęt kuchenny, meble oraz sprzęt komputerowy. Całkowita wartość zadania: 1.538.605,74 zł Dofinansowanie 500.000,00 zł,

Zamiana działki stanowiącej własność gminy Lubochnia położonej w obrębie Olszowiec Nowy numer ewidencyjny 206/2 o pow. 0,0794 ha z działką numer ewidencyjny 207/4 o pow. 0,0794 ha

Wartość w roku: 2 000,00 zł
zamiana działki 206/2 na działkę 207/4 w miejscowości Nowy Olszowiec w związku z budową placu zabaw.

Budowa hydrantu p.poż. w m. Henryków

Wartość w roku: 1 230,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Wartość kosztorysowa robót - 11 612,81 zł brutto. Postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz wykonanie robót budowlanych planowane są do realizacji na 2021 r.

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Luboszewy-Nowy Glinnik-Osiedle

Wartość w roku: 66 030,46 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć oświetleniową YAKXs 4x35 mm2 o długości 630 m, słupy aluminiowe z oprawami LED o mocy 72 W - 11 szt. sieć oświetleniową
Całkowita wartość zadania 77 785,

Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień

Wartość w roku: 457 495,01 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano rozbudowę budynku o zadaszenie nad schodami, nadbudowę dachu nad istniejącym budynkiem wraz z przebudową istniejących ścian zewnętrznych w budynku.
Całkowita wartość zadania 514 883,00

Budowa przedszkola w Lubochni

Wartość w roku: 6 562 273,21 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano budynek przedszkola o powierzchni użytkowej 1 693,00 m2; powierzchni zabudowy 1 214,20 m2 i kubaturze 8 500,00 m3. Wykonano zagospodarowanie terenu przedszkola w tym: utwardzenia terenu, tereny zielone, ogrodzeni, plac zabaw. Zakupiono niezbędne wyposażenie przedszkola w tym: wyposażenie zaplecza kuchennego, wyposażenie edukacyjne, meblowe, socjalne i biurowe, zabawki
Całkowita wartość zadania 10 582.720,66 zł sfinansowana została:
- ze środków unijnych w kwocie 4.640.351,50 zł,
- ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 436.835,00 zł, w tym w formie pożyczki 305.789,00 zł
i dotacji 131.046,00 zł (wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego),
- ze środków własnych gminy w kwocie 5.505.534,16 zł.

Rozbudowa oświetlenia wzdłuż dojścia do kompleksu rekreacyjnego w m. Nowy Glinnik - Osiedle

Wartość w roku: 13 519,37 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć oświetleniową YAKXs 4x35 mm2 o dł. 96 m w tym słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami LED o mocy 48 W - 3 szt.

Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w gminie Lubochnia

Wartość w roku: 1 599,80 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Glinnik

Wartość w roku: 89 508,94 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć oświetleniową o dł. 950 m w tym: słupy oświetleniowe - 22 szt., rozdzielnię oświetlenia ulicznego - 1 szt.
Całkowita wartość zadania: 127 467,00

[Powrót do góry strony](#)

ROK 2021

**Wartość inwestycji w roku - 7 697 526,93 zł,
w tym:**

Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa. W ramach projektu wykonano roboty budowlane związane z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień i Dąbrowa o łącznej długości 11,77 km, zmodernizowano stację uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa oraz wybudowano słoneczną suszarnię osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej. Całkowita wartość zadania 12.435.883,14 zł Ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8 158 123,91 zł, Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie umorzenia w kwocie 185 547,00 zł, Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2 655 948,00 zł, w tym w formie pożyczki 1 859 164,00 zł i dotacji 796 784,00 zł, Ze środków własnych gminy w kwocie 1.436.264,23 zł.	Budowa wodociągu w m. Lubochnia ul. Zapłotnia Wartość w roku: 23 163,50 zł Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o średnicy 160 mm i długości 89,6 m.	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola i Małecz (projekt) Wartość w roku: 6 500,00 zł Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 532,6 m. Dokonano skutecznego zgłoszenia budowy.
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Luboszewy (działka nr ewid. 157) Wartość w roku: 49 928,98 zł Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o średnicy 110 m i długości 117,5 m, 1 hydrant pożarowy oraz 8 przyłączy wodociągowych o średnicy 40 mm i łącznej długości 55,0 m.	Budowa ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Lubochni Wartość w roku: 9 829,97 zł Ogrodzenie długości 54 mb, z paneli metalowych z drutu \$5 z gwarancją na 10 lat od strony ulicy Zapłotniej.	Modernizacja drogi w m. Tarnowska Wola Ogrody Wartość w roku: 129 891,17 zł Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację drogi wewnętrznej o długości 470 m, szer. jezdni 3,5 m, szer. obustronnych poboczy 2x0,5 m, wraz ze zjazdem z drogi gminnej Nr 116252E.
Modernizacja drogi gminnej nr 116271E w miejscowości Luboszewy Wartość w roku: 559 055,74 zł Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację drogi o długości 916 m, szer. jezdni 5,0 m, obustronnych poboczy 2x0,75 m, wraz z odwodnieniem i oznakowaniem.	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej 1354 w obrębie geodezyjnym Jasień I Wartość w roku: 81 454,25 zł Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację drogi o długości 1220 m, szer. jezdni od 3,5 m do 5,0 m.	Modernizacja drogi w m. Glinnik Wartość w roku: 90 650,85 zł Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację drogi o długości 210 m, szer. jezdni od 3,5 m do 5,0 m, szer. obustronnych poboczy 2x0,5 m.
Modernizacja drogi w m. Kierz Wartość w roku: 56 843,81 zł Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację drogi o długości 176 m, szer. jezdni 3,5 m, szer. obustronnych poboczy 2x0,5 m.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu altany na świetlicę wiejską sołectwa Kochanów Wartość w roku: 159 988,03 zł Zadanie zrealizowane. Wykonano budynek o powierzchni zabudowy 15,06 m², powierzchni użytkowej 13,13 m² i kubaturze 60,42 m³.	Zakup nieruchomości położonej w m. Nowy Glinnik Wartość w roku: 27 527,68 zł Zakupiono działkę nr ewid. 30/2, o pow. 0,04 ha
Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w m. Luboszewy Wartość w roku: 25 238,81 zł W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe wraz z podmurówką o długości ok. 60 mb oraz furtkę oraz ułożono kostę betonową na parking przy świetlicy o pow. 331 m²	Zagospodarowanie działki gminnej nr ewidencyjny 42 w m. Luboszewy Wartość w roku: 21 541,61 zł Zadanie zrealizowane. Wykonano ogrodzenie działki oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę placu zabaw i siłowni plenerowej. Dokonano skutecznego zgłoszenia budowy.	Zakup działki z przeznaczeniem na siłownię plenerową oraz plac zabaw w m. Glinnik Wartość w roku: 32 532,68 zł Zakupiono działkę nr ewid. 157/2 i 158/2 o pow. 0,666 ha

Bezpieczna świetlica -zakup i montaż ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Luboszewach w ramach naboru " Sołectwo na plus"

Wartość w roku:14 071,45 zł

W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe wraz z podmurówką o długości ok. 65 mb wraz z furtką oraz bramą dwuskrzydłową.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 9.334,00 zł.

W zdrowym ciele zdrowy duch - budowa siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brenica w ramach naboru " Sołectwo na plus"

Wartość w roku:10 976,52 zł

Zadanie zrealizowane. Wykonano siłownię plenerową (urządzenia - 3 szt. tj. twister, biegacz, wioślarz oraz regulamin siłowni plenerowej).

Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.

Zakup i montaż wiaty nad piecem do wypieku chleba przy świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola

Wartość w roku:23 370,00 zł

Wykonano podbudowę, obsadzono krawężniki oraz ułożono kostkę brukową dwuteownik bez fazy, 8 cm na obszarze ok. 83,5 m2

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. na zakupy inwestycyjne (samochód osobowy oznakowany do Komisariatu Policji w Czerniewicach)

Wartość w roku:12 500,00

Zakupiony został pojazd oznakowany marki KIA Sportage 1.6, typ QLE

Modernizacja dachu na oczyszczalni ścieków w Gminie Lubochnia

Wartość w roku:49 727,70 zł

Wykonano modernizację dachu na oczyszczalni ścieków. Dokonano wymiany 290m2 blachy trapezowej i 80 mb orynnowania.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszowiec (projekt)

Wartość w roku:10 332,00 zł

Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia ulicznego o długości sieci nn 550 m (słupy oświetleniowe - 11 szt.). Uzyskano pozwolenie na budowę.

Kuchenne aranżacje- zakup kuchni gastronomicznej wraz z piekarnikiem do świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu w ramach naboru "Sołectwo na plus"

Wartość w roku:12 184,38 zł

Zadanie zrealizowane. Zakupiono kuchnię gazową 6-palnikową z piekarnikiem elektrycznym.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.

Zagospodarowanie terenu Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu-zakup kostki betonowej w ramach naboru "Sołectwo na plus"

Wartość w roku:18 918,32 zł

Zakupiono kostkę betonową dwuteownik bez fazy, 8 cm, kolor grafit - 490 m2

Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.

Zagospodarowanie terenu Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu poprzez wykonanie podbudowy pod ułożenie kostki betonowej

Wartość w roku:18 892,80 zł

Wykonano podbudowę wraz z zagęszczeniem oraz wykonano podsypkę cementowo-piaskową pod ułożenie kostki brukowej dwuteownik bez fazy, 8 cm na powierzchni ok. 480 m2

Modernizacja podłóg w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni

Wartość w roku:201 351,00 zł

Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację podłóg oraz malowanie ścian i sufitów w ośmiu salach lekcyjnych, trzech salach pomocniczych oraz pokoju dyrektora i kancelarii.

Budowa oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej w m. Luboszewy działka nr ewid. 247

Wartość w roku:23 739,00 zł

Zadanie zrealizowane. Wybudowano oświetlenie drogi na długości 180 m (słupy oświetleniowe - 4 szt.)

Zakup cymbergaja - dotacja dla GCKiBP w Lubochni

Wartość w roku:15 990,00 zł

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni w 2021 zakupiło wodoodporne urządzenie Cymbergaj AH Arctic/Shark 6ft

Spędzamy czas na świeżym powietrzu - zagospodarowanie terenu w m. Nowy Glinnik- Osiedle w ramach naboru "Sołectwo na plus"

Wartość w roku:14 932,20 zł

Zadanie zrealizowane. Wykonano altanę drewnianą o wym. 4x4 m wraz z wyposażeniem (stół + 2 ławki). Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.

Budowa utwardzonych dojeżdż przy świetlicy w Luboszewach w gminie Lubochnia

Wartość w roku:13 530,00 zł

Wykonano podbudowę, obsadzono krawężniki oraz ułożono kostkę brukową dwuteownik bez fazy, 8 cm na obszarze ok. 83,5 m2

Zakup i montaż kotła na ekogroszek w budynku przy ul. Tomaszowskiej 15 w gminie Lubochnia

Wartość w roku:24 919,23 zł

Zakupiono i zamontowano kocioł grzewczy C.O. STALMARK 33 kW ECO PIONIER z automatycznym podajnikiem.

Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lubochni

Wartość w roku:33 210,00 zł

w ramach modernizacji wykonano: Wymianę 90 m2 papy termoizolacyjnej nawierzchniowej; Naprawę i renowację 60 m2 papy termoizolacyjnej nawierzchniowej; Nowe obróbki kominów - 12 szt. ok. 90 mb; Kratki na otwory wentylacyjne na 4 kominach.

Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień (projekt)

Wartość w roku:10 086,00 zł

Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia ulicznego o długości sieci nn 660 m (słupy oświetleniowe - 16 szt.). Uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozbudowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Lubochnia ul. Łódzka 57A (projekt)

Wartość w roku:7 380,00 zł

Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia 1/2 płyty boiska (słupy oświetleniowe - 7 szt.). Uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa i rozb. kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa

Wartość w roku: 2 096 619,13 zł
Zadanie zrealizowane. Kanalizację sanitarną i stację uzdatniania wody wykonano w latach poprzednich. W 2021 r. wybudowano suszarnię osadu o parametrach: pow. zabudowy - 1152,9 m²; pow. użytkowa - 1079,1 m²; kubatura - 5660,73 m³. Suszarnia wyposażona w dwie automatyczne przewracarki, system wentylacji i oświetlenie. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu środków unii europejskiej oraz WFOŚiGW. Całkowita wartość zadania 12.435.883,14 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubochnia

Wartość w roku: 38 576,64 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o średnicy 110 mm i długości 407,7 m oraz 1 hydrant pożarowy.

Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II

Wartość w roku: 26 676,94 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - RPO. Wyłoniono wykonawcę na dostawę i montaż powietrznych pomp ciepła - roboty w trakcie realizacji.

Budowa drogi wraz z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska (projekt)

Wartość w roku: 59 470,50 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym.

Rozbudowa drogi w m. Glinnik

Wartość w roku: 95 783,08 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRiD w 2020 r. - Odszkodowania.

Budowa wodociągu w m. Luboszewy

Wartość w roku: 109 819,51 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o średnicy 110 mm i długości 1071,7 m, 9 hydrantów pożarowych oraz 80 szt. przyłączy wodociągowych o średnicy 40 mm i łącznej długości 483,2 m.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do działki 154/17, obręb 0006-Glinnik I

Wartość w roku: 50 046,91 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano przyłącze o długości 40,5 m oraz wyposażono istniejącą przepompownię ścieków.

Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)

Wartość w roku: 88 154,10 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - RPO.

Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki - Jakubów

Wartość w roku: 1 007 571,23 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano rozbudowę drogi o parametrach: długość - 475,33 m; szerokość jezdni - 5,00 m; szerokość jednostronnego pobocza gruntowego ulepszanego - 0,75 m; szerokość jednostronnego pobocza utwardzonego - od 1,0 m do 3,0 m. Wykonano 11 przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm i łącznej długości 61,99 m. Całkowita wartość zadania wyniosła 958.770,43 zł, w tym dofinansowanie ze środków RFRD (dawniej: FDS) w kwocie 456.539,00 zł.

Rozbudowa drogi w m. Brenica (Eleonorów)

Wartość w roku: 7 520,00 zł
Zadanie zrealizowane w 2020 r. - Odszkodowania

Budowa wodociągu w m. Jakubów

Wartość w roku: 20 781,69 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o średnicy 110 mm i długości 75 m oraz 1 hydrant pożarowy.

Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia

Wartość w roku: 466 790,64 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wymianę źródeł ciepła w całym zakresie. Pozostało rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego - RPO.

Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia - pomoc finansowa dla powiatu tomaszowskiego

Wartość w roku: 500 000,00 zł
Udzielono pomoc finansową Powiatowi Tomaszowskiemu (modernizacja gruntów i budynków w gminie Lubochnia) dotyczy całej gminy i polega na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki

Wartość w roku: 202 430,27 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, zakończone unieważnieniem ze względu na wyższą cenę najkorzystniejszej oferty niż kwota jaką dysponował Zamawiający. Wydatki dotyczą wypłaty odszkodowań za wywłaszczenia.

Budowa drogi w m. Luboszewy

Wartość w roku: 138 677,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRiD w 2019 r. - Odszkodowania.

Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni

Wartość w roku: 89 976,94 zł
Wykonano pomieszczenie kawiarenki (malowanie ścian + płytki ceramiczne) oraz wyłożono pozostałą część waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy 61 500,00 zł

Budowa zbiornika odwadniającego w m. Glinnik

Wartość w roku: 124 230,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano zbiornik o objętości czynnej 251 m³, sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 64,13 m wraz z 4 wpustami oraz ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową.
Całkowita wartość zadania 155 337,00

Budowa garażu OSP w m. Małecz

Wartość w roku: 6 412,19 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.

Modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni

Wartość w roku: 3 690,00 zł
Wykonanie opracowania projektowego sieci teleinformatycznej w ZSP w Lubochni w ramach zadania "Modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni" przez firmę P.U.H. Taurus sp z o.o. z Tomaszowa Maz.

Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami

budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia
Wartość w roku: 9 253,18 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.

Budowa drogi w m. Henryków

Wartość w roku: 9 272,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRiD w 2016 r. - Odszkodowania.

Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w gminie Lubochnia

Wartość w roku: 441 657,74 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano termomodernizację budynku obejmującą: wymianę stolarki zewnętrznej, ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy, wymianę instalacji C.O. i C.W.O.
Całkowita wartość zadania: 469 524,34 zł
Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 358 197,61 zł, w tym kwota dofinansowania UE ze środków EFRR na lata 2014-2020 wyniosła 247 661,61 zł, z WFOŚi GW dotacja 33 156,00 zł, pożyczka 77 380,00 zł.

Budowa skateparku w m. Nowy Glinnik - Osiedle

Wartość w roku: 181 077,40 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano skatepark o nawierzchni betonowej i powierzchni 348 m² wraz z urządzeniami (przeszkodami) i elementami małej architektury.
Całkowita wartość zadania 192 147,40 zł
Przyznana dotacja w kwocie 50 000,00 zł

Dostosowanie pomieszczenia w Budynku Urzędu Gminy do pełnienia funkcji systemu bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych.

Wartość w roku: 11 959,78 zł
W ramach zadania wykonano malowanie pomieszczenia, ułożono płytki na podłodze oraz zakupiono i zamontowano drzwi antywłamaniowe klasy 4 z wkładkami klasy 6.

Budowa hydrantu p.poż w m. Henryków

Wartość w roku: 4 463,16 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano 1 hydrant pożarowy.

[Powrót do góry strony](#)

ROK 2022

Wartość inwestycji w roku - 7 533 854,05 zł
w tym:

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018- Luboszewy (projekt)

Wartość w roku: 2 200,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018- Luboszewy (projekt)

Wartość w roku: 2 800,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.

Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012- Jasień Nowy (projekt)

Wartość w roku: 2 200,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020-Malecz (projekt)

Wartość w roku: 2 200,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.

Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022-Olszowiec A (projekt)

Wartość w roku:2 200,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)

Wartość w roku:1 500,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.

Modernizacja drogi powiatowej 4316E w m. Dąbrowa

Wartość w roku:50 000,00 zł
Porozumienie z Powiatem. (pomoc finansowa)

Zakup sprzętu audiowideo na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Glinnik

Wartość w roku:8 000,00 zł
Zakupiono zestaw czterech mikrofonów bezprzewodowych z długimi statywami

Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy

Wartość w roku:5 044,00 zł
Zakupiono Grill gazowy Broil King ® Crown 410 2022 wraz z wyposażeniem.

Modernizacja świetlicy w miejscowości Nowy Jasień

Wartość w roku:50 292,49
Wykonano wymianę płytek na ścianach i podłodze w łazienkach oraz wymieniono płytki na ścianach w kuchni. Położono gładzie na sufitach i ścianach oraz pomalowano ściany. Wymieniono drzwi wewnętrzne do kuchni i łazienek.

Zakup działek pod pompownie ścieków

Wartość w roku:4 657,68 zł
Zakupiono dz. nr ewid. 110/1 (obręb 0002-Brenica), o pow. 0,0018 ha.

Zakup działki w miejscowości Jakubów

Wartość w roku:25 257,06 zł
Zakupiono dz. nr ewid. 208/1 (obręb 0010-Jakubów), o pow. 0,1501 ha

Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020-Malecz (projekt)

Wartość w roku:2 200,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.

Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)

Wartość w roku:1 300,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)

Wartość w roku:1 500,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E w miejscowości Glinnik

Wartość w roku:30 000,00 zł
Porozumienie z Powiatem (pomoc finansowa)

Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Brenicy

Wartość w roku:14 376,24 zł
Zamontowano 9 szt. rolet zewnętrznych albuminowych sterowanych pilotem.

Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów (projekt)

Wartość w roku:5 000,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.

Zakup ogrodzenia działki w miejscowości Jakubów

Wartość w roku:10 000,00
Zakupiono ogrodzenie panelowe 130 mb w kolorze zielonym wraz z podmurówką.

Zakup pieca konwekcyjno parowego elektrycznego do świetlicy w m. Nowy Jasień

Wartość w roku:14 760,00
Zakupiono piec konwekcyjno-parowo-elektryczny PIRON - PF1515, 7,8 kW, numer seryjny - 181560090

Zakup i montaż podbitki do świetlicy wiejskiej w Kochanowie

Wartość w roku:3 938,72 zł
Zakupiono i zamontowano ok. 26 m2, podbitki w kolorze antracytowym

Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy (projekt)

Wartość w roku:2 200,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.

Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)

Wartość w roku:1 300,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty PSZOK (projekt)

Wartość w roku:36 279,00 zł
Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy

Modernizacja rowu przy drodze gminnej nr.116259E w miejscowości Nowy Glinnik

Wartość w roku:12 959,03 zł
Wykonano utwardzenie części rowu płytami ażurowymi oraz pogłębiono istniejący rów na długości około 490m.

Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Kierz

Wartość w roku:34 998,96
Zakupiono dz. nr ewid. 533 (obręb 0002-Brenica), o pow. 0,2172 ha.

Budowa dwóch altanek w miejscowości Malecz przy Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu

Wartość w roku:28 851,49 zł
Wykonano dwie altanki wolnostojące o wymiarach 7x5 dach, kolor ciemny orzech, pokrycie gont bitumiczny w kolorze brązowym, dookoła zabudowa do wys. do 1,2 m.

Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Tomaszowskiej 6

Wartość w roku:120 260,65 zł.
Wykonano kotłownię gazową w postaci dwóch kotłów gazowych oraz zamontowano butlę podziemną gazu płynnego o poj. 4500l wraz z wygradzeniem terenu.

Zakup pieca konwekcyjno parowego elektrycznego do Zespołu Szkół\no-Przedszkolnego

Wartość w roku:14 760,00 zł
Zakupiono piec konwekcyjno-parowo-elektryczny PIRON - PF1410, 15,8 kW, numer seryjny - 1742112 24

Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola

Wartość w roku:3 544,84 zł
Wykonano nową rozdzielnię elektryczną z obwodami zasilającymi rolety oraz klimatyzatory.

Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola

Wartość w roku:13 600,00 zł
Zamontowano 12 szt. rolet zewnętrznych albuminowych sterowanych pilotem.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł.

Od juniora do seniora-łączymy pokolenia; zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu Termomix wraz z akcesoriami oraz urządzenia typu Termomix Friend do świetlicy w Tarnowiej Woli w ramach naboru "Sołectwo na plus"
Wartość w roku:7 509,20 zł
Zakupiono Thermomix TM6 + Thermomix Friend
Kwota przyznanej dotacji wynosi 8.000,00 zł.

Zakup stołu ze stali nierdzewnej ze zlewem dwukomorowym do świetlicy wiejskiej w m. Nowy Glinnik Osiedle

Wartość w roku:6 927,83 zł
Zakupiono zlew 2 komory 500x500x(H)325 mml szafka i miejsce na zmywarkę 1800x700x(H)880/900mm

Zakup zestawów wyposażenia szatni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni

Wartość w roku:38 640,00 zł
Zakupiono do szatni zestawy szafek metalowych dla dzieci:
-szatnia metalowa wysoka zielona 9 szt. czterodrzwiowa
-szatnia metalowa wysoka żółta 9 szt. czterodrzwiowa
-szatnia metalowa wysoka niebieska 9 szt. czterodrzwiowa
Szatnia metalowa wysoka szara 9 szt. czterodrzwiowa

Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec

Wartość w roku:29 569,20 zł
Zadanie zrealizowana . Wykonano:- wymianę 46 lamp ulicznych na istniejących wysięgnikach
- konserwację istniejących wysięgników poprzez usunięcie starej farby i rdzy oraz pomalowanie na kolor szary
- montaż opraw ulicznych typu LED o minimalnych bądź lepszych parametrach : oprawa LED o mocy 80W, 11000 Lm, 5000K, optyka T2
- wymianę gniazd bezpiecznikowych
- wymianę zacisków na przewód neutralny
- wymianę przewodów zasilających lampy

Zakup tuby dla orkiestry dętej

Wartość w roku:23 500,00 zł
Przekazana dotacja dla Gminnego Centrum i Biblioteki Publicznej w Lubochni, zakup na potrzeby orkiestry dętej.

Zakup drzwi wejściowych do budynku przy ulicy Tomaszowskiej 15 w Lubochni

Wartość w roku:5 999,34 zł
Zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne lewe 90 cm wraz z naswietłem górnym i ościeżnicą aluminiową w kolorze antracytowym

Zakup kuchni gastronomicznej z piekarnikiem wraz z zakupem butli gazowej do budynku magazynowego w m. Emilianów

Wartość w roku:6 696,33 zł
Zakupiono kuchnię gazową z 5 palnikami i konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym GN 1/1, 17,2 kW (kod produktu 225707)

Zagospodarowanie terenu na działce nr 30/2 w m. Nowy Glinnik

Wartość w roku:1 200,00 zł
Wykonano mapę do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu zmiany sposobu użytkowania i przebudowy istniejącego budynku sklepu na świetlicę wiejską.

Modernizacja systemu napowietrzania w komorze osadu czynnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni

Wartość w roku:129 912,60
Zadanie zrealizowane. Dostarczono i wymieniono dyfuzory drobno pęcherzykowate w komorze osadu czynnego

Wykonanie ścieżki sensorycznej - park gminny w Lubochni

Wartość w roku:11 880,00 zł
Ścieżka jest dostępna dla przedszkolaków i uczniów oraz indywidualnych odbiorców. Została wkomponowana w naturalne otoczenie, wykonana z wykorzystaniem naturalnych elementów m.in. mchu, szyszek, kamyków, piasku itp.

Zakup i montaż trybuny stadionowej na boisku przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni

Wartość w roku:7 000,00 zł
Zakupiono używaną trybunę z liczbą miejsc 230 .

Bezpiecznie na wsi- zakup ogrodzenia budynku w Henrykowie w ramach naboru "Sołectwo na plus"

Wartość w roku:13 289,40 zł
Zakupiono ogrodzenie panelowe 125 mb w kolorze zielonym wraz z podmurówką, furtką oraz bramą dwuskrzydłową.

Zakup dwóch kamer do monitoringu miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik- Osiedle

Wartość w roku:5 980,06 zł
Zakupiono dwie kamery do istniejącego monitoringu wizyjnego.

Modernizacja garażu OSP w Glinniku

Wartość w roku:3 600,00 zł
Wykonano wylanie i dotarcie posadzki przemysłowej.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinnik przy ul. Spacerowej

Wartość w roku:71 451,29 zł
. Wykonano:
- sieć oświetlenia ulicznego o długości 250 m;
- latarnie oświetleniowe (słupy aluminiowe h=8 m z wysięgnikami 1-ramiennymi L=2,0 m) – 7 szt.;
- oprawy LED o mocy max. 67W, min. 8900 Lm, 4000K, optyka T2 – 7 szt.
- rozdzielnia oświetlenia ulicznego ROU – 1 szt.

Wykonanie bramy, ogrodzenia, obrzeży i figur z wikliny do owadziego raj u Kochanowie

Wartość w roku:30 456,00 zł
W ramach zadania wykonano bramę i ogrodzenie z żywej wikliny, rabaty z roślinami, przy których umieszczone zostały tabliczki z nazwami roślin, ich walorami zdrowotnymi, zastosowaniem, wpływem na owady i ptaki oraz ciekawostki. Ponadto posadzono rodzime gatunki drzew tj. klony, czeremchę i głąg. Ścieżkę uatrakcyjniają wiklinowe figury nawiązujące do roli roślin (pszczoła, mól, mrówka).

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 246 obręb Kochanów

Wartość w roku:10 524,15 zł
Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano:
- przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 15 m z rur PCV 160 SN8,
- przecisk/przewiert o długości 6,2 m,
- studnię rewizyjną DN425 – 1 szt.,
- włączenie przyłącza w istniejącą studnię dn 1000 na kanale sanitarnym dn200 (1 włączenie)

Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewid. 66/1 i 67/1 obręb Lubochnia Górki

Wartość w roku: 25 329,48 zł

Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano:

- przyłącze wodociągowe o długości 34,5 m z rur PE HD 40x2,4 SDR 17 PN10,
- przecisk/przewiert na przyłączy wody o długości 10,5 m,
- włączenie przyłącza wody w istniejącą sieć wodociągową - 1 kpl.,
- zestaw wodomierzowy - 1 kpl.,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 33 m z rur PCV 160 SN8,
- przecisk/przewiert na przyłączy kanalizacyjnym o długości 6,5 m.

Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 469 obręb Małecz

Wartość w roku: 15 370,38 zł

Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano:

- przyłącze wodociągowe o długości 12 m z rur PE HD 40x2,4 SDR 17 PN10,
- przecisk/przewiert na przyłączy wody o długości 6,1 m,
- włączenie przyłącza wody w istniejącą sieć wodociągową - 1 kpl.,
- studnię wodomierzową dn 1000 - 1 szt.,
- zestaw wodomierzowy - 1 kpl.,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 4,4 m z rur PCV 160 SN8,
- studnię rewizyjną DN425 - 1 szt.,
- włączenie przyłącza sanitarnego w istniejący przykanalik (1 szt.).

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola

Wartość w roku: 54 462,24 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020. Aktualnie lista rezerwowa ze względu na brak środków.

Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewid. 453 i 454 obręb Małecz

Wartość w roku: 15 601,44 zł

Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano:

- przyłącze wodociągowe o długości 21 m z rur PE HD 40x2,4 SDR 17 PN10,
- przecisk/przewiert na przyłączy wody o długości 8,5 m,
- włączenie przyłącza wody w istniejącą sieć wodociągową - 1 kpl.,
- studnię wodomierzową dn 1000 - 1 szt.,
- zestaw wodomierzowy - 1 kpl.,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 4 m z rur PCV 160 SN8,
- przecisk/przewiert na przyłączy kanalizacyjnym o długości 3,5 m,
- studnię rewizyjną DN425 - 1 szt.,
- włączenie przyłącza sanitarnego poprzez trójnik na kanale sanitarnym dn200 (1 szt.).

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki 52/1 obręb Olszowiec Nowy

Wartość w roku: 15 034,50 zł

Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano:

- przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 33 m z rur PCV 160 SN8,
- studnię rewizyjną DN425 - 2 szt.,
- włączenie przyłącza w istniejącą studnię dn 1000 na kanale sanitarnym dn200 (1 włączenie).

Budowa wodociągu w miejscowości Luboszewy (etap 4)

Wartość w roku: 92 988,00 zł

Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano: sieć wodociągową (bez przyłączy wodociągowych) o średnicy 90x4,3 mm z rur PCV-U PN10 o długości około 220 m na odcinku od punktu w7 wykonanego w etapie III do punktu w1, - hydrant pożarowego nadziemnego HP1 o średnicy 80 mm w lokalizacji 150 m od hydrantu HP2 - 1 kpl., - włączenie w istniejącą sieć wodociągową
Całkowita wartość zadania: 187 498,00

Budowa przyłącza wodociągowego do działek o nr ewid. 528 i 529 obręb Brenica
Wartość w roku: 7 669,88 zł
Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano:

- przyłącze wodociągowe o długości 12,7 m z rur PE HD 40x2,4 SDR 17 PN10,
- włączenie przyłącza wody w istniejącą sieć wodociągową - 1 kpl.,
- studnię wodomierzową dn 1000 - 1 szt.,
- zestaw wodomierzowy - 1 kpl.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochniek, Luboszewy

Wartość w roku: 3 259 496,10

Zadanie zostało wykonane.

Współfinansowane z RFIL (Małecz i Lubochniek) oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 1 (Luboszewy). W ramach zadania wykonano: kanalizację w m. Małecz odcinek I - kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 1361,74 m;
- kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 339,90 m;
- przepompownię ścieków - 3 sztuki;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej - 60 sztuk o łącznej długości 258,66 kanalizację w m. Małecz odcinek II - kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 1683,45 m;
- kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 387,63 m;
- przepompownię ścieków - 2 sztuki;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej - 37 sztuk o łącznej długości 276,87 m kanalizację w m. Lubochniek - kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 2042,09 m;
- kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 385,71 m;
- przepompownię ścieków - 1 sztuka;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej - 55 sztuk o łącznej długości 364,54 m kanalizację w m. Luboszewy - kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 986,13 m;
- kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 711,01 m;
- przepompownię ścieków - 2 sztuki;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej - 37 sztuk o łącznej długości 160,54 m.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubochniek - Małecz

Wartość w roku: 4 009,20 zł

W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020. Aktualnie lista rezerwowa ze względu na brak środków.

Budowa wodociągu w m. Luboszewy
Wartość w roku: 4 018,40 zł
W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy

Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia
Wartość w roku: 745 453,89 zł
Zadanie zostało zrealizowane pod względem rzeczowym i finansowym. Dokonano wymiany 89 szt. nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na źródła ekologiczne, w tym: instalacje powietrznych pomp ciepła - 4 szt., instalacje kotłów na ekogroszek - 20 szt., instalacje kotłów na biomasę (pellet) - 37 szt., instalacje kotłów na gaz ziemny - 10 szt., instalacje kotłów na gaz płynny - 18 szt.
Całkowita wartość zadania: 2 121 593,00

Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II
Wartość w roku: 356 088,74 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Do wymiany 88 szt. nieekologicznych źródeł ciepła - 87 szt. w budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. w Budynku Użyteczności Publicznej - ZS-P w Lubochni, w tym: instalacje powietrznych pomp ciepła - 8 szt., instalacje kotłów na biomasę (pellet) - 18 szt., instalacje kotłów na gaz ziemny - 11 szt., instalacje kotłów na gaz płynny - 50 szt., gruntowa pompa ciepła w BUP 1 szt. Zrealizowano wymianę starych źródeł na instalacje powietrznych pomp ciepła - 8 szt.. W trakcie odbioru końcowego wymiana kotłów na pellet (biomasę) - powykonawczo 16 szt. W trakcie realizacji wymiana na gaz ziemny i płynny. Do ogłoszenia postępowanie zakupowe na gruntową pompę ciepłą w BUP.

Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)
Wartość w roku: 26 665,22 zł
Podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na wymianę starych nieekologicznych źródeł ciepła na 24 szt. instalacji kotłów na biomasę (pellet), montaż 196 instalacji fotowoltaicznych u odbiorców indywidualnych (mieszkańcy) oraz 1 szt. na budynku użyteczności publicznej (kompleks rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy przy ul. Łódzkiej 57A). Ogłoszono postępowanie zakupowe.

Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek na terenie gminy Lubochnia
Wartość w roku: 33 001,10 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu. Uzyskano dofinansowanie z programu Polski Ład edycja 2 na wykonanie robót budowlanych

Modernizacja drogi w miejscowości Nowy Olszowiec - Chrapy w gminie Lubochnia
Wartość w roku: 635 845,79 zł
Zadanie zostało wykonane. Pozyskano dofinansowanie w ramach "dróg dojazdowych do gruntów rolnych". W ramach zadania wykonano modernizację drogi na odcinku o długości 794,68 m zlokalizowanej na działce o nr ewid. 26/4 obręb Olszowiec Nowy polegającą na:
• wykonaniu podbudowy jezdni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie oraz warstwy stabilizacji cementem 2,5 MPa na poszerzeniach jezdni,
• ułożeniu warstwy wiążącej z AC
• ułożeniu warstwy ścieralnej z AC,
• wykonaniu poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem,
• odmuleniu rowów,
• regulacji istniejących studzienek
• ustawieniu oznakowania pionowego
• plantowaniu przyległego terenu
Całkowita 678 290,00

Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki- Jakubów
Wartość w roku: 1 943,00 zł
Zadanie zrealizowane. Trwają wypłaty odszkodowań.

Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki
Wartość w roku: 42 341,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają wypłaty odszkodowań. Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 1 oraz z PROW na lata 2014-2020 na wykonanie robót budowlanych.

Budowa drogi na odcinku Marianka-Dąbrowa (projekt)
Wartość w roku: 34 932,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano Decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej

Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Pl. Jagiełły) w m. Lubochnia Dworska

Wartość w roku: 35 673,99 zł

Zadanie polegało na rozbudowie drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Plac Władysława Jagiełły) w miejscowości Lubochnia Dworska

Zakres inwestycji obejmuje ulice o łącznej długości 417,31 m, w tym:

- odc. ul. Tomaszowskiej (droga powiatowa nr 4311E) o długości 260 m
- Plac Władysława Jagiełły i odc. ul. Bogusławskiego (droga gminna nr 116262E) o długości 138 m ;
- odc. ul. Łódzkiej (droga powiatowa nr 4324E) o długości 19 m

Zakres rzeczowy obejmował

Branżę drogową

- Budowa, przebudowa chodników,
- Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 116262E z drogami powiatowymi nr 4311E i 4324E,

- Wykonanie nowych warstw bitumicznych, nawierzchni granitowych oraz z kostki brukowej betonowej,

- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na Placu Jagiełły,

- Budowa dodatkowego pasa ruchu - lewoskręt z ul. Tomaszowskiej w ul. Łódzką,

- Budowa, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

- Budowa zatok autobusowych o

- nawierzchni z kostki granitowej na ul. Tomaszowskiej,

- Budowa utwardzonej części Placu Jagiełły,

- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,

- Wykonanie robót wykończeniowych (humusowanie z obsianiem trawą,

- ustawienie wiaty przystankowej, pobocza z kruszywa),

Branżę energetyczną

Branżę sanitarną

Branżę teletechniczną

Zadanie współfinansowane w ramach

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych edycja 1.

Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)

Wartość w roku: 5 229,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Trwają wypłaty odszkodowań.

Rozbudowa drogi w m. Marianka (projekt)

Wartość w roku: 56 580,00 zł

Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Budowa drogi wraz z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska

Wartość w roku: 214 004,46

W ramach zadania wykonano

dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano Decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej. w części wodociągowej tj. wykonano

- sieć wodociągowa o długości 542,7m z

rur ciśnieniowych polietylenowych

PE100RC SDR17 PN10 łączonych przez zgrzewanie o średnicy 160x9,5mm

- przyłącza wodociągowe w ilości 30 szt.

zakończone korkiem o całkowitej długości

222,2 m z rur ciśnieniowych SDR17 PE100 o śr. 40x2,4mm PN10

- włączenie sieci wodociągowej do

istniejącego wodociągu woD160

- hydranty p.poż. typu nadziemnego DN80

w ilości 4 szt.

Całkowita wartość zadania 273 474,96

Budowa drogi w m. Luboszewy

Wartość w roku: 59 884,76

Rozpoczęto roboty budowlane - wykonano wycinkę drzew.

Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia

Wartość w roku: 21 100,18 zł

Trwają roboty budowlane.

Rozbudowa skrzyżowania w miejscowości Kierz

Wartość w roku: 2 500,00 zł

Zadanie zrealizowane. Trwają wypłaty odszkodowań.

Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)

Wartość w roku: 31 980,00 zł

Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Budowa budynku magazynowego na działce gminnej nr 182/1,183/1 w m. Henryków

Wartość w roku: 132 195,06 zł

Wykonano:

drewniany budynek magazynowy o charakterystycznych parametrach:

Całkowita wartość zadania 154 331,00

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik Wartość w roku: 8 000,00 zł Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykonania robót budowlanych. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020	Zakup działek pod drogę w miejscowości Małecz Wartość w roku: 8 126,94 zł Zakupiono dz. nr ewid. 52/1, 56/1, 74/1, 68/3, 69/1, 60/1, 64/1, 65/1, 66/1, 78/1, 70/1, 37/1, 38/1, 36/1 (obręb 0020-Małecz) o łącznej powierzchni 0,2007 ha	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Lubochni (projekt) Wartość w roku: 25 484,64 W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Cyfrowa Gmina Wartość w roku: 156 144,59 zł Modernizacja wewnętrznej sieci LAN (Local Area Network) w budynku UG Lubochnia, zakup serwera do wirtualizacji, serwera NAS (Network Attached Storage), trzech stacji roboczych oraz kompleksowego oprogramowania do kopii zapasowych Xopero. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnego z Krajowymi Ramami Interoperacyjności oraz przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa	Budowa garażu OSP w m. Małecz Wartość w roku: 127 441,68 zł . Wykonano murowany budynek garażowy o charakterystycznych parametrach: • Powierzchnia zabudowy – 62,59 m², • Powierzchnia użytkowa – 52,25 m², • Kubatura – 223,35 m³, Całkowita 143 897,00	Modernizacja oświetlenia na hali sportowej przy ZSP w Lubochni Wartość w roku: 15 000,00 zł W roku 2022 zadanie obejmowało dostarczenie 22 szt. lamp
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszowiec Wartość w roku: 104 970,00 . Wykonano: - sieć oświetlenia ulicznego o długości 550 m; - latarnie oświetleniowe (słupy stalowe ocynkowane h=8 m z wysięgnikami 1-ramiennymi L=1,0 m) – 11 szt.; - oprawy LED o mocy 80W, ok. 11000 Lm, 5000K, optyka T2 – 11 szt.; - zestaw złączowo-pomiarowy ZZP – 1 szt.; - rozdzielnia oświetlenia ulicznego ROU – 1 szt. Całkowita wartość 115 332,00	Budowa bieżni i skoczni w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku Wartość w roku: 204 392,44 zł pod względem rzeczowym i finansowym. Zakres robót obejmował: wykonanie bieżni dwutorowej o długości 60 m wraz ze strefą startu o długości 2 m i strefą zatrzymania o długości 4 m; wykonanie bieżni o długości 35 m wraz ze strefą startu o długości 4 m oraz skocznię w dal; wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej, przy bieżniach i skoczni w dal o powierzchni 255 m ² ; humusowanie terenu wraz z obsianiem trawą o powierzchni 144 m ² . Pozyskano dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł z UM WŁ w ramach Infrastruktury sportowej Plus. Całkowita wartość 212 094,44 dotacja celowa w kwocie 100.000,00 zł	

[Powrót do góry strony](#)

ROK 2023

Wartość inwestycji w roku- 32 842 133,01 zł

w tym:

Modernizacja przepompowni ścieków na działce numer ewidencyjny 187/2 obręb 017- Lubochnia Górki Wartość w roku: 8 425,50 zł	Przebudowa hydrantu podziemnego w miejscowości Lubochnia Górki Wartość w roku: 6 519,00 zł	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień - Nowy Glinnik Wartość w roku: 631 422,68 zł
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 4324E ul. Łódzka w Lubochni Wartość w roku: 41 000,00 zł	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brenicy Wartość w roku: 20 000,00 zł	Budowa altanki na działce gminnej w Luboszewach Wartość w roku: 25 000,00 zł
Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 620/9 w miejscowości Lubochnia Dworska Wartość w roku: 67 158,00 zł	Zakup i montaż altany przy budynku magazynowym w miejscowości Henryków Wartość w roku: 20 900,00 zł	Zakup ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Nowy Glinnik Wartość w roku: 14 000,00 zł

Zakup i montaż kamery na ulicy Spacerowej w miejscowości Brenica Wartość w roku: 6 396,70 zł	Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy Wartość w roku: 11 994,47 zł	Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia w miejscowości Kierz (działka nr ewidencyjny 533 obręb 0002-Brenica) Wartość w roku: 20 700,00 zł
Nabycie działek nr ewid. 259/20, 259/30, 263/7, 263/17, 264/7 położonych w obrębie 0015-Lubochnia, gm. Lubochnia Wartość w roku: 3 958,40 zł	Modernizacja altanek przy Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu Wartość w roku: 13 762,91	Zakup wyposażenia do punktu informacji turystycznej w budynku użyteczności publicznej w Lubochni Wartość w roku: 20 000,00 zł
Utworzenie działek gminnych (drogowych) w Lubochni Wartość w roku: 75 645,00 zł	Spędzamy czas na świeżym powietrzu - sołectwo na plus Lubochnia Górki; budowa altany ogrodowej wraz z wyposażeniem Wartość w roku: 12 000,00 zł Wybudowano altanę ogrodową wraz z wyposażeniem (stolik, ławki) na działce stanowiącej własność Gminy Lubochnia. Kwota przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł.	Emilianowska ostoja integracji społecznej - sołectwo na plus Emilianów; zakup zmywarki do obiektu w miejscowości Emilianów Wartość w roku: 5 511,94 zł Wyposażenie (stoły, krzesła, okap kuchenny i zmywarka) do obiektu usytuowanego na działce stanowiącej własność Gminy Lubochnia. Kwota przyznanej dotacji wynosi 5.511,94 zł.
Bezpiecznie na wsi - sołectwo na plus Kochanów; zakup i montaż ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej wraz z bramą i furtką Wartość w roku: 12 000,00 zł Kwota przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł.	Scena wśród zielonych grządek - infrastruktura sołecka na plus Nowy Jasień; zagospodarowanie terenu wokół obiektu mieszczącego Świetlicę wiejską w Nowym Jasieniu Wartość w roku: 150 612,29 Całkowita wartość projektu wyniosła 150.612,29 zł brutto, w tym dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 100.000,00 zł. W ramach zrealizowanego projektu wykonano w szczególności: - scenę plenerową, - systemem nawadniania i elementy małej architektury, tj. ławki, kosze, budki dla owadów pożytecznych oraz zagospodarowano tereny zielone, - aranżację ogrodu zielonego prowadzonego w permakulturze z kodami QR do oznaczania roślin połączonych z mobilną aplikacją, - montaż latarni LED z panelem fotowoltaicznym, jako ekologicznego oświetlenia terenu, - ułożenie kostki brukowej w części parkingowej i występowania chodnika oraz pod posadowienie sceny plenerowej.	Nasza świetlica- funkcjonalna i estetyczna - sołectwo na plus Glinnik; zakup zmywarki Wartość w roku: 5 511,94 zł Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinnik w stoły, krzesła, wieszaki oraz zmywarkę. Kwota przyznanej dotacji wynosi 5.511,94 zł.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Henryków- sołectwo na plus Henryków; zakup drewna i elementów montażowych do wykonania ławek i stołów Wartość w roku: 8 000,00 zł Kwota przyznanej dotacji wynosi 8.000,00 zł.	Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia Dworska Wartość w roku: 48 230,00 zł	Wykonanie systemu monitoringu przy drodze wjazdowej w miejscowości Nowy Glinnik- Osiedle Wartość w roku: 10 007,24 zł
Zakup kotła na ekogroszek do budynku przy ul. Łódzkiej 17 w Lubochni Wartość w roku: 14 500,00 zł	Zakup szorowarki do Centrum Tradycji Kulinarynych w Małczu Wartość w roku: 8 689,94 zł	Zakup i montaż kamery przy świetlicy wiejskiej w Brenicy Wartość w roku: 6 396,70 zł
Zakup i montaż altany przy placu zabaw w Nowym Olszowcu Wartość w roku: 30 000,00 zł	Dostawa i montaż oraz uruchomienie SSWiN w świetlicy Nowy Jasień Wartość w roku: 5 166,00 zł	Dostawa i montaż oraz uruchomienie SSWiN w budynku magazynowym w Emilianowie Wartość w roku: 5 289,00 zł
Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy Lubochnia przy ul. Tomaszowskiej 9 Wartość w roku: 5 067,60 zł	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni zlokalizowanej w budynku Gminy Lubochnia przy ul. Tomaszowskiej 3 Wartość w roku: 5 535,00 zł	Zakup motopompy Wartość w roku: 8 500,00 zł
Fundusz sprawiedliwości; zakup zestawu oświetleniowego Wartość w roku: 7 000,00 zł	Zakup pompy szlamowej WT30X- Fundusz sprawiedliwości Wartość w roku: 8 118,00 zł	Zakup zestawu do stabilizacji - Fundusz sprawiedliwości Wartość w roku: 6 642,00

Zakup zestawu hydraulicznego na potrzeby OSP Glinnik gmina Lubochnia Wartość w roku:26 000,00 zł	Fundusz sprawiedliwości, Doposażenie jednostki OSP Glinnik gmina Lubochnia; zakup aparatu powietrza i maski Wartość w roku:7 000,00 zł	Fundusz sprawiedliwości, Doposażenie jednostki OSP Glinnik gmina Lubochnia; zakup motopompa pływająca Wartość w roku:6 300,00 zł
Zakup toru ćwiczeniowego dla OSP w Lubochni Wartość w roku:23 492,00 zł	Modernizacja konstrukcji nawierzchni hali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubochni Wartość w roku:327 500,00 zł Dotacja celowa w kwocie 230.000,00 zł. W ramach zrealizowanego zakresu rzeczowego wykonano m.in.: 1. Demontaż istniejących drabinek sportowych. 2. Demontaż podłóg. 3. Naprawę istniejącej podbudowy betonowej oraz wykonanie posadzki samopoziomującej. 4. Wykonanie podłogi sportowej. 5. Montaż istniejących drabinek sportowych.	Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku Wartość w roku:20 434,99 zł
Zakup zestawów wyposażenia szatni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubochni Wartość w roku:29 736,00 zł	Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej oraz wykonanie nowej rozdzielni GTK w pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku Wartość w roku:4 305,00 zł	Budowa ścieżki edukacyjnej "Drewno i Las"- umowa CILP Wartość w roku:123 000,00 zł W tym dofinansowanie 123.000,00 zł
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni Wartość w roku:38 130,00 zł	Zakup płyt ochronnych wraz z wózkiem platformowym na halę sportową przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lubochni Wartość w roku:45 778,76 zł	Modernizacja układu sterowania stacji zlewnej STZ201B w oczyszczalni ścieków w Lubochni Wartość w roku:53 701,80 zł
Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. Wartość w roku:5 065,00 zł	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle Wartość w roku:36 659,67 zł	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jakubów w gminie Lubochnia Wartość w roku:44 895,00 zł
Nowe oblicze kultury na bis - doposażenie GCKiBP w Lubochni Wartość w roku:19 400,00 zł	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018- Luboszewy, do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica, do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020- Małecz do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A Wartość łączna :82 178,46 zł	Budowa przyłączy wodociągowych do działki 383/1 obręb Luboszewy, do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012- Jasień Nowy, do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020- Małecz, do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy, do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022- Olszowiec, do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A, do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia, do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów Wartość łączna: 95 961,59 zł
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018- Luboszewy Wartość w roku:40 476,96 zł	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz Wartość w roku:169 088,43 zł	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola Wartość w roku:1 699,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy

Wartość w roku: 1 118 945,84

Całkowita wartość zadania 4 238 667,36 zł

DOFINANSOWANIE 3.039.161,55 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.

Luboszewy (odcinek IV) o łącznej dł.

1697,14 m, w tym: grawitacyjna 986,13 m

i tłoczna 711,01 m wraz z 37 przyłączami o

łącznej dł. 160,54 m oraz dwoma

przepompowniami ścieków.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej w miejscowości Lubochnia

Wartość w roku: 185 373,92 zł

DOFINANSOWANIE 148.910,50 zł

Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II

Wartość w roku: 5 433 733,54

W ramach projektu wykonano

dokumentację projektową oraz

dostarczono i zamontowano:

- 8 szt. kompletnych instalacji pomp ciepła wraz z osprzętem w budynkach mieszkalnych, w tym: 2 szt. o mocy 8 kW, 3 szt. o mocy 11 kW oraz 3 szt. o mocy 19 kW,

- 16 szt. urządzeń i elementów instalacji kotłowni na biomasę (pellet) w budynkach mieszkalnych, w tym: 4 szt. instalacji o mocy kotła 15 kW, 7 szt. instalacji o mocy kotła 20 kW oraz 5 szt. instalacji o mocy kotła 25 kW,

- 11 szt. urządzeń i elementów instalacji kotłowni na gaz ziemny w budynkach mieszkalnych, w tym: 3 szt. instalacji o mocy kotła 15 kW, 4 szt. instalacji o mocy kotła 20 kW, 3 szt. instalacji o mocy kotła 25 kW oraz 1 szt. instalacji o mocy kotła 30 kW,

- 46 szt. urządzeń i elementów instalacji kotłowni na gaz płynny w budynkach mieszkalnych, w tym: 21 szt. instalacji o mocy kotła 15 kW, 14 szt. instalacji o mocy kotła 20 kW, 9 szt. instalacji o mocy kotła 25 kW oraz 2 szt. instalacji o mocy kotła 30 kW,

- gruntową pompę ciepła o mocy 280 kW w obiekcie użyteczności publicznej, tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni.

Ponadto w ramach kosztów pośrednich sprawowano nadzory inwestorskie oraz wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe, które umieszczono w miejscowościach, w których realizowany był projekt.

Całkowita wartość zadania: 6 303 450,00

1. Ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.790.067,00 zł.

2. Ze środków budżetu państwa w kwocie 638.068,93 zł.

3. Ze środków własnych w kwocie 1.373.625,65 zł

Pozostałe środki udział mieszkańców

Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)

Wartość w roku: 5 999 981,49

W ramach projektu dostarczono i zamontowano:

- 21 szt. kotłów na biomase (pellet) o mocy od 15 kW do 30 kW, w tym 20 szt. w budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. w budynku użyteczności publicznej – Biblioteka Publiczna w Lubochni,
- 197 szt. instalacji fotowoltaicznych, w tym: 196 szt. o mocy od 3.375 kW do 10.875 kW na nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Lubochnia oraz 1 szt. o mocy 15.75 kW na dachu budynku użyteczności publicznej – Kompleks rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni.

Ponadto w ramach kosztów pośrednich sprawowano nadzory inwestorskie, wykonano tablicę informacyjno-pamiątkową, plakaty informacyjne oraz naklejki na środki trwałe. Całkowita wartość projektu wyniosła 6.114 800,74 zł brutto i sfinansowana została:

1. Ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.644.517,39 zł.

2. Ze środków własnych w kwocie 2.356.383,32 zł.

Pozostałe środki udział mieszkańców.

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik

Wartość w roku: 5 041,58

Zadania zrealizowane wypłata odszkodowań

Dostawa i montaż lampy UV do hydroforu w Lubochni

Wartość w roku: 83 640,00 zł

Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki

Wartość w roku: 3 350 661,64 zł

DOFINANSOWANIE 7 019 783,94

Szacowana WARTOŚĆ 7 294 549,00 zł

Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą gminną nr 116265E ul. Zapłotnia do granicy działki ewid. 290/9, obręb 0015- Lubochnia wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w drodze wewnętrznej. Wykonanie m.in. podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej z AC 16W, ścieralnej z AC 11S, jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej, odwodnienia jezdni, zjazdów publicznych i indywidualnych, oznakowania poziomego i pionowego. Przebudowa linii NN, budowa oświetlenia ulicznego LED, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych. Przebudowa wraz z rozbudową istniejących sieci wod.-kan. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze wewnętrznej.

Budowa drogi w m. Henryków

Wartość w roku: 1 308 832,94 zł

Całkowita wartość 1 384 102,70 zł, na który składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.210.095,46 zł,
- środki własne w kwocie 174 006,54 zł;

Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek na terenie gminy Lubochnia

Wartość w roku: 4 802 504,48 zł

Całkowita 4 853 001,00

Zadanie 1 – całkowity koszt brutto

4.786.526,18 zł, na który składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.792.019,54 zł,
- środki Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 500.000,00 zł,
- środki własne w kwocie 494.506,64 zł;

Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Pl. W. Jagiełły) w m. Lubochnia Dworska

Wartość w roku: 6 008 691,66 zł

DOFINANSOWANIE 5 661 050,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 6 111 333,00 zł

Rozbudowa drogi gminnej na odcinku 138 m wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 4311E (ul. Tomaszowska) oraz drogą powiatową 4324E (ul. Łódzka). Wykonanie jezdni z bloków granitowych i SMA, chodnika i zjazdów, kanalizacji deszczowej, dwóch zatok autobusowych, oznakowania poziomego i pionowego, usunięcie kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych, budowa oświetlenia ulicznego, rozbudowa i przebudowa sieci wod.-kan.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków oraz wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców, jak również znacząco wesprze zrównoważony rozwój regionu oraz poprawi dostępność komunikacyjną.

Budowa drogi w m. Luboszewy

Wartość w roku: 19 740,60 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Jasiień gm. Lubochnia

Wartość w roku: 660 376,88 zł

Całkowita 668 000,00

Środki Lasów Państwowych w kwocie 522.359,29 zł.

W ramach zrealizowanego zakresu rzeczowego wykonano m.in.:

1. Roboty przygotowawcze - pomiarowe i rozbiórkowe.
2. Uzupełnienie warstw podbudowy z kruszywa dla zachowania docelowej szerokości jezdni - 4,50 na całym odcinku drogi - 514 m.
3. Warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm.
4. Przepusty pod zjazdami.
5. Zjazdy i pobocza z kruszywa.
6. Regulację pionową studzienek wod.-kan. oraz teletechnicznych.
7. Plantowanie terenu.

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy

Wartość w roku: 126 663,40 zł

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 135.273,40 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 50.554,00 zł.

W ramach zadania wykonano w szczególności:

1. Nawierzchnię bezpieczną żwirową i trawiastą.
2. Nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej betonowej.
3. Urządzenia placu zabaw i małej architektury:
 - Bujak sprężynowy - 1 szt.
 - Huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt.
 - Karuzela tarczowa - 1 szt.
 - Huśtawka wagowa pojedyncza - 1 szt.
 - Zestaw zabawowy - 1 szt.
 - Regulamin placu zabaw - 1 szt.
 - Ławka - 3 szt. + kosz na śmieci - 3 szt.
 - Stojak na rowery - 1 szt.
4. Urządzenia siłowni plenerowej:
 - Urządzenie fitness biegacz - 1 szt.
 - Urządzenie fitness dwustanowiskowe twister/wahadło - 1 szt.
 - Urządzenie fitness orbitrek - 1 szt.
 - Urządzenie siłowni plenerowej, wioślarz - 1 szt.
5. Montaż lampy oświetleniowej zasilanej energią słoneczną.

Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia

Wartość w roku: 287 798,10

Całkowita 345 195,00

Zakup działek pod drogę w miejscowości Małecz

Wartość w roku: 3 952,66

Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz

Wartość w roku: 14 145,00 zł

Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni.

Zadania zrealizowane (przystosowanie na potrzeby Ośrodka zdrowia)

Wartość w roku: 78 720,00 zł

Utwardzenie działki gminnej nr 84 obręb Kochanów

Wartość w roku: 37 000,00 zł

Cyfrowa Gmina

Wartość w roku: 113 327,79 zł

Całkowita 270 255,00

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik

Wartość w roku: 113 918,89 zł

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 123.918,89 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 50.554,00 zł.

W ramach zadania wykonano w szczególności:

1. Nawierzchnię bezpieczną żwirową i trawiastą.
 2. Ogrodzenie panelowe, furtki oraz bramę wjazdową.
 3. Urządzenia placu zabaw i małej architektury:
 - Bujak sprężynowy - 1 szt.
 - Huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt.
 - Karuzela tarczowa - 1 szt.
 - Huśtawka wagowa pojedyncza - 1 szt.
 - Zestaw zabawowy - 1 szt.
 - Regulamin placu zabaw - 1 szt.
 - Ławka - 2 szt. + kosz na śmieci - 2 szt.
 - Stojak na rowery - 1 szt.
 4. Urządzenia siłowni plenerowej:
 - Urządzenie fitness biegacz - 1 szt.
 - Urządzenie fitness dwustanowiskowe twister/wahadło - 1 szt.
 - Urządzenie fitness orbitrek - 1 szt.
 - Urządzenie siłowni plenerowej, wioślarz - 1 szt.
- Montaż lampy oświetleniowej zasilanej energią słoneczną.

Przebudowa mostku na rzece Luboczance w m. Lubochnia Dw. (projekt)

Wartość w roku: 28 290,00 zł

Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów

Wartość w roku: 1 500,00 zł

Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Lubochni

Wartość w roku: 19 899,99

Całkowita 35 000,00

Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni
Wartość w roku:11 493,00

Zakup pompy zatapialnej na potrzeby pracy przepompowni GP-7 w miejscowości Dąbrowa
Wartość w roku:12 792,00 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak

Zakres robót obejmował demontaż 29 lamp na istniejących wysięgnikach, dostawę i montaż 29 nowych opraw ulicznych typu LED, wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę zacisku na przewód neutralny i fazowy, wymianę przewodu (3 x 1,5 YKY) zasilającego lampy, konserwację wysięgników poprzez oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną. Wartość robót 17 051,49 zł brutto.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola

Zakres robót obejmował demontaż 33 lamp na istniejących wysięgnikach, dostawę i montaż 33 nowych opraw ulicznych typu LED, wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę zacisku na przewód neutralny i fazowy, przewodu (3 x 1,5 YKY) zasilającego lampy, konserwację wysięgników poprzez oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną. Wartość robót 19 403,25 zł brutto.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małecz, Lubochnenek

Zakres robót obejmował - wykonanie sieci wodociągowej o średnicy 110x6,6 o długości 532,60 m, wykonanie hydrantów p.poż. nadziemnych DN 80 mm - 3 kpl.,
Wartość robót 168 770,76 zł brutto.

Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Lubochnia poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Wartość w roku:195 653,60

Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec

Zakres robót obejmował wymianę 46 lamp ulicznych na istniejących wysięgnikach, konserwację istniejących wysięgników poprzez usunięcie starej farby i rdzy oraz pomalowanie na kolor szary, montaż opraw ulicznych typu LED o minimalnych bądź lepszych parametrach : oprawa LED o mocy 80W, 11000 Lm, 5000K, optyka T2, wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę zacisku na przewód neutralny, wymianę przewodu zasilającego lampę. Wartość robót 29 569,20 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów

Zakres robót obejmował demontaż 18 lamp na istniejących wysięgnikach, dostawę i montaż 18 nowych opraw ulicznych typu LED, wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę zacisku na przewód neutralny i fazowy, wymianę przewodu (3 x 1,5 YKY) zasilającego lampy, konserwację wysięgników poprzez oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną. Wartość robót 10 584,15 zł brutto.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia Górki i Jakubów

Zakres robót obejmował demontaż 47 lamp na istniejących wysięgnikach, dostawę i montaż 52 nowych opraw ulicznych typu LED, wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę zacisku na przewód neutralny i fazowy, wymianę przewodu (3 x 1,5 YKY) zasilającego lampy, konserwację wysięgników poprzez oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną istniejących wysięgników montaż nowych wysięgników 5 szt.
Wartość robót 33 997,20 zł brutto.

Budowa wodociągu w miejscowości Luboszewy

Zadanie obejmowało budowę wodociągu o długości 900 m z przyłączami wodociągowymi. Wartość robót 282 900,00 zł

Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień

Wartość w roku:144 765,00 zł
Całkowita 155 086,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa

Zakres robót obejmował demontaż 42 lamp na istniejących wysięgnikach, dostawę i montaż 42 nowych opraw ulicznych typu LED , wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę zacisku na przewód neutralny i fazowy, przewodu (3 x 1,5 YKY) zasilającego lampy konserwację wysięgników poprzez oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną. Wartość robót 24 686,10 zł brutto.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle

Zakres robót obejmował demontaż 30 lamp ulicznych na istniejących wysięgnikach, demontaż 10 lamp parkowych na istniejących konstrukcjach, dostawę i montaż 30 nowych opraw ulicznych typu LED dostawę i montaż 10 nowych opraw parkowych typu LED ze regulowanym wysięgnikiem i przewodem. Wartość robót 36 659,67 zł brutto.

Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień

Zakres robót obejmował sieć oświetlenia ulicznego o długości 660 m, latarnie oświetleniowe - 16 szt. oprawy LED o mocy 80W - 17 szt. Wartość robót 138 000,00 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec

Zakres robót obejmował wymianę 46 lamp ulicznych na istniejących wysięgnikach, konserwację istniejących wysięgników poprzez usunięcie starej farby i rdzy oraz pomalowanie na kolor szary, montaż opraw ulicznych typu LED o minimalnych bądź lepszych parametrach : oprawa LED o mocy 80W, 11000 Lm, 5000K, optyka T2, wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę zacisku na przewód neutralny, wymianę przewodu zasilającego lampę. Wartość robót 29 569,20 zł

Projekty drogowe do realizacji i w trakcie realizacji

Rozbudowa drogi w m. Glinnik

Parametry drogi:

- długość zaprojektowanego odcinka: 1240 m,
- jezdnia szerokości 5,0 m,
- odwodnienie drogi powierzchniowe do projektowanych rowów
- przebudowa istniejących i wykonanie nowych zjazdów do działek (posesji),

Budowa drogi w miejscowości Kierz

Parametry drogi:

- Długość drogi 1327 m
- Przekrój - ulica dwukierunkowa, dwupasowa - jezdnia o szerokości 5,0 m,
- Pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem - o szerokości 0,75 m
- Odwodnienie drogi (powierzchniowe do rowów odprowadzających),
- Przebudowa istniejących i wykonanie nowych zjazdów,
- Infrastruktura: przyłącza sieci wodociągowej, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

Rozbudowa drogi w miejscowości Glinnik

Parametry drogi:

- długość projektowanego odcinka około 200,00m
- przekrój - ulica dwukierunkowa, dwupasowa - jezdnia docelowo o szerokości 5,0 m,
- pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem - o szerokości 0,75 m oraz zatoki postojowe o szerokości 3,60m
- odwodnienie drogi powierzchniowe do projektowanych rowów,
- nawierzchnia poboczy z kruszywa,
- nawierzchnia jezdni oraz zatok postojowych - kostka brukowa.

Rozbudowa drogi w miejscowości Marianka - wieś

Parametry drogi:

- długość projektowanego odcinka 1571 m
- przekrój - ulica dwukierunkowa - jezdnia docelowo o szerokości 5,0 m,
- pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem - o szerokości 0,75 m
- pobocza utwardzone kostką brukową szerokości 0,8 m i 1,2 m
- odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów odprowadzających i studni chłonnych
- budowa oświetlenia

Budowa drogi wraz z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska.

Parametry drogi:

- długość projektowanego odcinka: zgodnie 548,00 m
- przekrój - ulica dwukierunkowa, dwupasowa - jezdnia o szerokości 5,5 m,
- odwodnienie drogi (powierzchniowe - rowy odprowadzające),
- przebudowa istniejących i wykonanie nowych zjazdów,
- infrastruktura niezwiązana z drogą do zaprojektowania w pasie drogowym: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej
- budowa oświetlenia drogi

Przebudowa mostku na rzece Luboczanka w miejscowości Lubochnia Dworska

Parametry mostka:

- Długość mostku w osiach podparcia 4,30 m
- Szerokość użytkowa 3,0m

Przebudowa drogi w miejscowości Olszowiec

Parametry drogi:

- długość projektowanego odcinka 680,00m
- przekrój - ulica dwukierunkowa - jezdnia docelowo o szerokości 3,0 m,
- pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem - o szerokości 0,5 m
- odwodnienie drogi powierzchniowe

Rozbudowa drogi w miejscowości Marianka (pod lasem)

Parametry drogi:

- długość projektowanego odcinka 953 m
- przekrój - ulica dwukierunkowa - jezdnia docelowo o szerokości 5,0 m,
- pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem - o szerokości 0,75 m
- odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów odpływowych
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Budowa drogi na odcinku Marianka-Dąbrowa,

Parametry drogi:

- Orientacyjna długość projektowanego odcinka około 721,00m
- Przekrój - ulica dwukierunkowa, dwupasowa - jezdnia o szerokości 5,0 m,
- Pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem - o szerokości 0,75 m
- Odwodnienie drogi (powierzchniowe do rowów odprowadzających),
- Przebudowa istniejących i wykonanie nowych zjazdów,

Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz

Parametry drogi:

- długość projektowanego odcinka: 1238 m,
- Przekrój - droga dwukierunkowa, jednopasowa - jezdnia o szerokości 4 m, pobocza o szerokości od 0,75 do 1,00 m na dz. nr 573 oraz jezdnia o szerokości 3 m, pobocza o szerokości 0,75 m na dz. nr 574,
- Odwodnienie drogi powierzchniowe na przyległe tereny w pasie drogowym,
- Nawierzchnia poboczy z kruszywa,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luboszewy - ul. Cicha

Parametry drogi:

- długość projektowanego odcinka 893,00 m
- przekrój - ulica dwukierunkowa - jezdnia docelowo o szerokości 5,5 m,
- pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem - o szerokości 0,75 m
- odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów odpływowych
- chodnik z kostki brukowej betonowej szer. 2,0m

Rozbudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Luboszewy

Parametry drogi:

- długość projektowanego odcinka 1248 m
- przekrój - ulica dwukierunkowa - jezdnia docelowo o szerokości 5,5 m,
- pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem - o szerokości 0,75 m
- odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów odpływowych i studni chłonnych
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
- budowa oświetlenia ulicznego wraz z przyłączami

**Rozbudowa ulicy Cichej w
miejscowości Luboszewy**

Parametry drogi:

- długość projektowanego odcinka 348 m
- przekrój - ulica dwukierunkowa - jezdnia docelowo o szerokości 5,5 m,
- pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem - o szerokości 0,75 m
- odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów odpływowych
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

[*Powrót do góry strony*](#)